








參考點	參考高程	X座標	Y座標
M05	6.511	179408.481	2505111.090
M04D	7.001	179470.169	2505104.662
M04BA	7.234	179510.130	2505102.156
M04CA	7.324	179524.678	2505109.802
M04B	7.255	179551.216	2505080.388
M04F	7.002	179575.512	2505091.792
M04	7.474	179600.983	2505087.700
M04A	6.490	179618.176	2505111.158
H877	6.373	179620.991	2505112.628
M03C	7.314	179615.812	2505017.776
H1567	6.607	179629.303	2505013.064
M03B	7.290	179630.764	2504982.287
M03	6.467	179659.585	2504972.430
M03A	7.351	179659.450	2504945.915
M02A	6.867	179683.977	2504907.218
GS043	6.580	179717.717	2504926.177
M02	6.471	179735.840	2504890.014
M02B	6.848	179716.245	2504850.995
M02C	6.981	179692.387	2504833.846





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核	 	設計核章		監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L3-05
											圖名	尺寸放樣圖五	N	張號	28/34
											比列	A1-1/200; A3-1/400			



圖例	說明
	U型水溝
	6" PVC管
	高程
	側向洩水道



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核	設計 審核	監造 核章	施工 單位	竣工 日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-00
									圖名	全區整地排水高程標示圖	N	張號	29/54
									比列	A1-1/1000; A3-1/2000			





索引圖

圖例	說明
	U型水溝
	6" PVC管
	高程
	側向洩水道





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造核章		施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-01
				圖名	整地排水高程標示圖一									N 	張號			
				比列	A1-1/200; A3-1/400													




- | 圖例 | 說明 |
|----|-------------|
| | U型水溝 |
| | 6" PVC管 |
| | 高程
12.30 |
| | 側向洩水道 |





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造核章		施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-02
				複核										圖名	整地排水高程標示圖二			
														比列	A1-1/200; A3-1/400			
																	張號	




圖例	說明
	U型水溝
	6" PVC管
	高程
	側向洩水道





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核		設計核章 	監造核章 	施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-03
												圖名	整地排水高程標示圖三	N	張號	
												比列	A1-1/200; A3-1/400			




- | 圖例 | 說明 |
|----|-------------|
| | U型水溝 |
| | 6" PVC管 |
| | 高程
12.30 |
| | 側向洩水道 |




主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造		核章	施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-04	
				圖名	整地排水高程標示圖四										N ⊕	張號				
				比列	A1-1/200; A3-1/400															
				複核																




圖例	說明
	U型水溝
	6" PVC管
	高程
	側向洩水道




主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位  上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL:07-3417911 FAX:07-3417913	繪圖		設計核章 	監造核章 	施工單位	竣工日期	工程名稱 國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L4-05
			複核							N ▲	張號	
			比列	A1-1/200; A3-1/400								




1 全區剖面圖A-A'(北側車道及停車空間)
L8-01 A1-S:1/50; A3-S:1/100




2 全區剖面圖B-B'(覺民路機車停車場)
L8-01 A1-S:1/50; A3-S:1/100





3 全區剖面圖C-C'(車道旁增設步道)
L8-01 A1-S:1/50; A3-S:1/100








4 全區剖面圖D-D'(榕樹區綠帶間增設步道)
L8-01 A1-S:1/50; A3-S:1/100




5 全區剖面圖E-E'(禮明路93巷機車停車場)
L8-01 A1-S:1/50; A3-S:1/100



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核	設計核章 監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程			指北	圖號	L5-01
							圖名	全區剖面圖				張號	35/54
							比列	AS SHOWN					




8 鋪面施工大樣圖2(綠地側)
L8-01 A1-S:1/30; A3-S:1/60




主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖	王品	設計核章	監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L5-02
			複核	陳以祥					圖名	鋪面、緣石及休憩椅細部詳圖	張號	36/54	
									比列	AS SHOWN			


註：廠商須提供施工圖面送審，經設計監造單位及業主確認後方施作



1 入口門廊設施平面圖
L5-03 A1-S:1/30; A3-S:1/60




4 基礎詳圖
L5-03 A1-S:1/10; A3-S:1/20



2 入口門廊設施側立面圖
L5-03 A1-S:1/30; A3-S:1/60


註：廠商須提供施工圖面送審，經設計監造單位及業主確認後方施作




3 入口門廊設施正立面圖
L5-03 A1-S:1/30; A3-S:1/60

註：廠商須提供施工圖面送審，經設計監造單位及業主確認後方施作


主辦 機關	國立科學工藝博物館	設計 單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計 核章		監 造 核 章		施 工 單 位		竣 工 日 期	工程 名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程			指北	圖號	L5-03		
				複核										圖名	入口門廊細部詳圖						
															比列	AS SHOWN					



1 方向指引牌平面圖(魔術方塊)
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20




3 方向指引牌底座大樣圖(魔術方塊)
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20



2 方向指引牌立面圖(魔術方塊)
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20

註：廠商須提供施工圖面及選色內文案送審，經設計監造單位及業主確認後方施作



4 底座詳圖
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20

指標工程說明：

一. 板材：

<1>6mm 3D carved plate需符合規範如下：


1. 巴氏硬度 CNS12785 (>48)。
2. 玻纖含量 CNS12777 (>23%)。
3. 壓縮強度 CNS12781 (>1000kgf/cm²)。

<2>10mm 塑型纖維板材料需符合規範如下：


1. 抗壓強度 CNS12781(1990)：2800kgf/cm²以上。
2. 玻纖纖維含量 CNS12777(1990)：60%以上。

二. 施工說明：

1. 安裝之確實位置依圖面或現場監工人員之指示辦理。
2. 安裝施工時，必使指標與地板或牆面，保持水平或垂直，若經現場監工人員認為安全維護有問題或有施工不良情形，並負責修正或拆除重作，並不得藉口延長工程或要求加價。
3. 本指標工程之字型顏色大小圖案及字體承包商應先提供設計圖稿，彩色圖面經業主及監造單位審核通過並簽字認可後，方可製作。
4. 本指標工程於材料進場施工前應附施工詳圖，施工說明書，及目錄送業主及監造單位審核通過並簽字認可後，方可施工。
5. 本工程驗收時承包商需檢附出廠證明，及保固書。
6. 本工程各項尺寸容許誤差值±5%，惟不得影響原設計理念，且需經業主及監造單位核可。




5 擋土牆細部詳圖
L5-04 A1-S:1/20; A3-S:1/40



6 分隔島細部詳圖
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20

1. 廠商須提供施工圖面送審，經設計監造單位及業主確認後方施作
2. 開門預留管線須與停車場營運單位確認後留設



7 圓球車阻尺寸圖
L5-04 A1-S:1/10; A3-S:1/20


圓球藝術車阻施工規範：

1. 埋設車阻時，須注意與地面垂直。
2. 鋪設時應以橡皮鎚敲擊磚面與磚緣，務求磚與車阻邊緣緊密。
3. 施工前，應先送車阻之尺寸圖及工廠登記證影本予設計單位或業主審查簽認之後方可施作，並不得任意更改材料。
4. 施工完成後，於驗收時須檢附內含工程名稱、廠商之一年保固書，所有證書影本均需加蓋公司正章及與正本相符字樣。

圓球車阻材料規範：


1. 品質要求：
製品各部尺寸需符合設計尺寸，表面應整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完整、破損等情形存在；本產品不得添加資源回收再生粒料(如：廢陶瓷、玻璃砂、爐渣...等)。
2. 外觀尺度許可差：
長度 (L) 及寬度 (W) 為標示尺寸之±2mm。
厚度 (T) 為標示厚度之±3mm。

主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖	王淑芬	設計	王淑芬	監造	王淑芬	施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L5-04
				複核	王淑芬	核章	王淑芬							圖名	方向指引牌、擋土牆、分隔島、車阻細部詳圖	張號	38/54	
														比列	AS SHOWN			




1 無障礙出入口進出設施平面大樣圖

A1-S:1/10; A3-S:1/20



2 無障礙出入口進出設施細部詳圖一


A1-S:1/10; A3-S:1/20



3 無障礙出入口進出設施細部詳圖二

A1-S:1/10; A3-S:1/20


註：廠商須提供施工圖面送審，經設計監造單位及業主確認後方施作



4 U型排水溝平面圖


A1-S:1/10; A3-S:1/20

註：陰井及水溝深度依現場高程調整，洩水坡度為千分之五。




5 U型排水溝剖面圖

A1-S:1/10; A3-S:1/20




6 U型排水溝剖面圖(留設清掃孔處)

A1-S:1/10; A3-S:1/20




8 清掃孔鑄鐵蓋平面圖

A1-S:1/5; A3-S:1/10




9 清掃孔鑄鐵蓋剖面圖1

NTS





10 清掃孔鑄鐵蓋剖面圖2

NTS



7 與既有水溝銜接處平面大樣圖

A1-S:1/10; A3-S:1/20



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖	王心豪	設計核章	監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L5-06
										圖名	無障礙進出口設施及水溝細部詳圖		張號	40
										比列	AS SHOW		54	

側向洩水道預鑄A型路緣石
15-20X120X27TH CM(公園段)

120

預鑄A型路緣石
15-20X60X27TH CM(公園段)

鍍鋅鋼污槽


Ø3鋼筋Ø20X20CM

210KGf/CM², 預拌混凝土

Technical drawing of a square drainage cover with the following specifications:

- Overall dimensions: 100 (width) x 100 (height).
- Inner frame dimensions: 81 (width) x 82 (height).
- Frame thickness: 65.
- Material: 784X800MM, TH=65MM 鍍鋅正方型陰井蓋 (Galvanized square manhole cover).
- Surface finish: 外露面1 : 3 水泥砂漿粉刷 (Outer surface 1 : 3 cement mortar powder brush).
- Drainage: $\phi 6''$ PVC管接至排水溝 (6 inch PVC pipe connected to drainage ditch).
- Feature: 表面加鋪不銹鋼防蚊網 (Surface covered with stainless steel mosquito net).

項目	溝孔(MM)	格 欄 板 寬 度(MM)		格柵板高度 H(MM)
		DXL(框)	dXL(蓋)	
滲透陰井	700X700	812X822	784X800	I-65



Technical drawing of a drainage structure cross-section. Key components and dimensions include:

- Top Surface:** 3:1 水泥砂漿粉刷 (3 parts cement, 1 part sand and powder brush).
- Top Edge:** 洩水坡度小於5% (Slope less than 5%).
- Top Cover:** 表面加鋪不銹鋼防蚊網 (Stainless steel mosquito net).
- Manhole Cover:** 鍍鋅正方形陰井蓋 (Galvanized square manhole cover), 784X800MM, TH=65MM.
- Reinforcement:** #4 鋼筋 Ø15CM (Single layer, double direction).
- Concrete:** 210KG/CM² 預拌混凝土 (Precast concrete).
- Gravel:** 鋪設 Ø<5CM 碎石 (本案再生級配料) (Laid gravel, Ø<5CM, recycled grade material).
- Dimensions:**
 - Overall width: 100
 - Internal width: 82.2
 - Top edge slope: 洩水坡度小於5%
 - Manhole cover dimensions: 784X800MM, TH=65MM
 - Reinforcement: #4 鋼筋 Ø15CM
 - Concrete strength: 210KG/CM²
 - Gravel: 鋪設 Ø<5CM 碎石 (本案再生級配料)
 - Flow direction: 水流方向
 - Pipe: Ø6" PVC管 接至排水溝
 - Bottom thickness: 5
 - Gravel depth: 20
 - Overall height: 85

框座平面圖

Technical drawing of a composite floor slab cross-section. The drawing shows a rectangular slab with a total width of 18 and a height of 10. The top surface is divided into eight bays by vertical reinforcement bars. The top reinforcement bars are labeled with '1' and the bottom reinforcement bars with '2'. The spacing between the top bars is 8.7, and the spacing between the bottom bars is 8.6. A label '鍍鋅進水槽' (galvanized water inlet tank) points to the bottom reinforcement bars.

Technical drawing of a manhole structure. The drawing shows a cross-section of the manhole with the following components and dimensions:

- 新設人行道** (Newly set pedestrian path) on the left side.
- 既有溝槽孔蓋 更換為化糞蓋** (Existing manhole cover replaced by a septic tank cover) at the top.
- 新設側向洩水** (Newly set side water discharge) on the right side.
- 10** (Depth or diameter dimension) inside a triangle.
- 80** (Width dimension) at the bottom.
- 鍍鋅閘污柵** (Galvanized gate and sewage screen) at the bottom.

Technical drawing of a rectangular duct with dimensions 82 (length) and 12 (width). The drawing shows a cross-section with internal structural details. A label "TH=10MM 鍍鋅鋼板" points to the outer wall, and a label "高度依現場調整" points to the internal structure.

270
增設人行道

國立科學工藝博物館秘書室

原清掃孔抬升並更換為化妝蓋板

側向洩水道

鍍鋅攔污柵

180

水道上下使用混凝土回收料固定

原有水溝






主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913


繪圖	王明	設計	監造
複核	王明	核章	

竣工日期		施工單位
------	--	------


工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程
圖名	側向洩水道及滲透式陰井細部詳圖
比列	NTS

指北	圖號	L5-07
	張號	








1 車道縱剖面
L5-09 A1-S:1/7.5; A3-S:1/15




2 步道縱剖面
L5-09 A1-S:1/7.5; A3-S:1/15





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL:07-3417911 FAX:07-3417913	繪圖	王心柔	設計核章		監造核章		施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L5-09			
				複核	陳水輝									圖名					步道及車道縱剖面示意圖	張號	
														比列					NTS		




圖例	名稱	數量
	既有喬木	
	熱帶地毯草 (巴西地毯草)	
	馬櫻丹	





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核	設計核章 監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北 N	圖號	L6-00
							圖名	全區植栽配置圖		張號	44/54
							比列	A1-1/1000; A3-1/2000			




圖例	名稱	數量
	既有喬木	
	熱帶地毯草 (巴西地毯草)	
	馬櫻丹	





主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL:07-3417911 FAX:07-3417913	繪圖 王心豪	設計核章 上禾景觀設計有限公司	監造核章 上禾景觀設計有限公司	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L6-01
								圖名	植栽配置圖一	N ⊙	張號	45 54
								比列	A1-1/200; A3-1/400			




圖例	名稱	數量
	既有喬木	
	熱帶地毯草 (巴西地毯草)	
	馬櫻丹	





主辦機關 國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖	王心柔	設計核章 上禾景觀設計有限公司 監造核章 監造 怡和	監造	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北 N 圖號 L6-02	
		複核	陳以峰					圖名	植栽配置圖二		張號 46 54
								比列	A1-1/200; A3-1/400		



圖例	名稱	數量
	既有喬木	
	熱帶地毯草 (巴西地毯草)	
	馬櫻丹	



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造核章		施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L6-03		
				複核		圖名								植栽配置圖三					張號	
						比列								A1-1/200; A3-1/400						




圖例	名稱	數量
	既有喬木	
	熱帶地毯草 (巴西地毯草)	
	馬櫻丹	




主 辦 機 關	國立科學工藝博物館	設計單位  上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖	王心永	設計核章 	監造核章 	施工單位 	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程			指北 	圖號	L6-05
			複核	陳以祥					圖名	植栽配置圖五				張號	
									比列	A1-1/200; A3-1/400					

喬木 植栽表	圖例	名 稱		規 格	支架 種類	數量	新植基 肥用量	喬木 樹穴大小(長X寬X深)	備 註 換土數量
		中 名	學 名						
		既有喬木		保留，精緻修枝		154株			


灌木及地被 植栽表	圖例	名 稱		規 格	支架 種類	數量	新植基 肥用量	種植密度
		中 名	學 名					
		熱帶地毯草 (巴西地毯草)	<i>Axonopus fissifolius</i>	草毯密鋪，需密實	無	618.4	1kg/m2	
		馬櫻丹	<i>Lantana camara</i> L	H：50-60CM，W：20CM以上，袋(盆)苗	無	46.3M2/417株	4kg/m2	9株/M2(三角種植)






1 草皮栽植示意圖
L6-06 NTS






2 灌木三角種植示意圖
L6-06 NTS













主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖 複核	設計核章	監造核章	施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L7-00
								圖名				
								比列				
								A1-1/1000; A3-1/2000		張號	51 54	



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造核章		施工單位		竣工日期		工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程	指北	圖號	L7-01
				複核														
														圖名	照明配置圖一	張號		
													比列	A1-1/200; A3-1/400				



主辦機關	國立科學工藝博物館	設計單位	 上禾景觀設計有限公司 SOHO Landscape Architecture Design TEL: 07-3417911 FAX: 07-3417913	繪圖		設計核章		監造核章		施工單位	竣工日期	工程名稱	國立科學工藝博物館園區全方位優化工程		指北	圖號	L7-02
												圖名	照明配置圖二			張號	
												比列	A1-1/200; A3-1/400				



- 1.材質：工程塑膠成型
 - 2.燈帶光源：LED-10W/DC24V/無光點
 - 3.燈具防護等級 $\geq$ IP68含以上(檢附測試報告)。
 - 4.電性規格須參照CNS15015有關絕緣電阻、絕緣電壓、漏電電流等規範要求(檢附測試報告)。
- 上述各項於送審時需檢附相關測試報告送審要求說明：
- 1.本圖面標示尺寸 $\pm 10\%$ 為容許範圍
 - 2.本圖燈具之型式及規範係提供製造參考用，承包商可選擇同等規格品或
優於本燈具之產品，在30天之內經設計師認可核准後方可使用。

